



VILKÅR FOR GRAVEARBEJDER I HERLEV KOMMUNE

Generelt

GENERELT

Gravearbejdet skal overholde ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje” oktober 2016, [se link](#)

Gravearbejdet skal udføres i henhold til Vejdirektoratets håndbog ’Afmærkning og vejarbejde mv.’ september 2017, [se link](#)

ORIENTERING AF NABOER

Ledningsejeren skal i fornødent omfang ved opslag eller lignende orientere offentligheden, herunder naboer, erhvervsdrivende mv. om arbejdets igangsættelse, forventet arbejdsperiode, støjniveauer, samt evt. restriktioner for adgangen til ejendommene, jf. standardvilkårenes § 13.

KONTAKTOPLYSNINGER

Afmærkningsmaterialet skal være forsynet med navn og telefonnummer, som kan kontaktes hele døgnet.

AFHOLDELSE AF UDGIFTER

Vejmyndigheden afholder ingen udgifter forbundet med denne tilladelse. Såfremt Herlev Kommune modtager opkrævning fra Movia eller andre, forbeholder vejmyndigheden sig ret til at videresende eventuelle krav til ledningsejer.

SÆRLIGT OM KABELSKABE

Placering af kabelskabe på vejarealet og udformningen af disse skal aftales med Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø, tlf.:4452 6400.



Særligt for arbejder på Herlev Hovedgade og Klausdalsbrovej

ORIENTERING AF TRAFIKANTERNE

Der skal opstilles orienteringstavler minimum 5 dage før arbejdet påbegynder jf. standardvilkårenes § 12, stk. 5.

TIDSBEGRÆNSNING FOR UDFØRELSE AF ARBEJDET

Der må ikke udføres arbejder på vej, sti eller fortov i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 9.00 samt kl. 15.00-18.00, jf. standardvilkår § 6, stk. 4. Entreprenøren skal sørge for, at almindelig færdsel kan passere uhindret i ovennævnte tidsrum, ex. ved overdækning af udgravninger med jernplade.

SYNLIGHED

I forbindelse med arbejder i eller over kørebanen skal afmærkningen af vejarbejdet indeholde skiltevojn.

VARSEL OM BOD

Såfremt arbejdet på vejbanen ikke er færdigt inden for aftalte tid, kan Vejmyndigheden opkræve bod jf. vejlovens § 76 stk. 2 nr. 6. Bodden for ikke færdigt arbejde, er beregnet til 1 kr. pr. årsdøgnstrafik pr. påbegyndt uge (mellem 10.000 og 24.000 kr.). Årsdøgnstrafikken for de enkelte strækninger kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside, [se link](#)

Særligt for arbejder på Herlev Ringvej

KOORDINERING

Arbejder på Herlev Ringvej skal være aftalt og koordineret med Hovedstadens Letbane skriv til L3@m.dk



OPRETHOLDELSE AF REDNINGSVEJE

Der skal opretholdes fritrumsprofil på minimum 7,5 meter ved dobbeltrettet trafik og 4,5 meter ved enkeltrettet trafik.

ORIENTERING AF TRAFIKANTERNE

Der skal opstilles orienteringstavler minimum 5 arbejdsdage før arbejdet påbegynder jf. standardvilkårenes § 12, stk. 5.

Oplysningstavlerne skal indeholde:

1. Hvem graver, kontaktoplysninger
2. Graveperiode
3. Kort info

TIDSBEGRÆNSNING FOR UDFØRELSE AF ARBEJDET

Der må ikke udføres arbejder på vej, sti eller fortov i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 9.00 samt kl. 15.00-18.00, jf. standardvilkår § 6, stk. 4. Entreprenøren skal sørge for, at almindelig færdsel kan passere uhindret i ovennævnte tidsrum, ex. ved overdækning af udgravninger med jernplade.

SYNLIGHED

I forbindelse med arbejder i eller over kørebanen skal afmærkningen af vejarbejdet indeholde skiltevogn.

VARSEL OM BOD

Såfremt arbejdet på vejbanen ikke er færdigt inden for aftalte tid, kan Vejmyndigheden opkræve bod jf. vejlovens § 76 stk. 2 nr. 6. Bodden for ikke færdigt arbejde, er beregnet til 1 kr. pr. årsdøgnstrafik pr. påbegyndt uge (mellem 16.000 og 33.000 kr.). Årsdøgnstrafikken for de enkelte strækninger kan findes på Herlev Kommunes hjemmeside, [se link](#)

Arbejdsområdes nærhed

TRAFIKANTERNES SIKKERHED

Der må ikke anvendes træplader uden for arbejdsområdet. Jernplader eller lignende skal nedfræses i niveau i asfaltarealer.

VINTERFORANSTALTNINGER

Der skal foretages snerydning og glatførebekæmpes på de færdselsarealer, som er begrænset pga. tilladelsen. Snerydning og glatførebekæmpelsen skal ske hurtigst muligt efter førets indtræden.

Der skal sikres, at gravningen er godt afspærret og skal ikke stå åben, hvis I ikke arbejder mellem jul og nytår.

OPRYDNING

Såfremt der bliver spildt jord, materialer eller lignende eller der opstår jordkørsel skal dette forsvarligt opryddes, hurtigst muligt.

Der må ikke benyttes spraymaling eller anden afmærkning på kommunens belægninger.

RENDESTENSBRØNDE

Såfremt arbejdet medfører, at rendestensbrøndene bliver helt eller delvist fyldt, skal ledningsejeren sikre sig at de tømmes.

ADGANG

Grundejernes indkørsler må ikke spærres uden forudgående aftaler.



Udførelse

LEDNINGERNES PLACERING

Ledninger skal placeres vinkelret og/eller parallelt med vejen.

Jordfortrængningsudstyr ”Raket” må ikke anvendes under kørebane.

PASSAGE AF TRÆER

Passage af vejtræer indenfor en afstand af 2.0 m. fra stammen skal ske i forerør, mindst 4.0 m. lange, der skydes under træet.

ÅBNE LEDNINGSGRAVE

Når arbejdet påbegyndes skal arbejdet søges udført hurtigst muligt. Ledningsgraven på ikke stå urørt i længere tid.

STYRET UNDERBORING

Styret underboring skal ske vinkelret under vejareal.

BRUG AF ”RAKET”

Jordfortrængningsudstyr ”Raket” må ikke anvendes under vejareal.

Reetablering

REETABLERING AF CYKELSTI

Ved gravearbejder på cykelstier skal reetableringen ske i fuld bredde.

REETABLERING AF VEJBANER

Ved gravearbejder i vejbaner skal langsgående samlinger i kørespor undgås. Det vil sige langsgående samlinger skal være midt i kørebanen eller mellem kørebaner.

GEONET

Geonettet skal reetableres – dette gøres ved at lave et overlap på 1 m mellem eksisterende geonet og nyt geonet, det vil medføre at der opnås den trækstyrke, som



et intakt geonet ville have. (Forfindes bl.a. i busbaner på Herlev Hovedgade, Lyskær mellem Herlev Ringvej og Lyskær, Cykelstier Herlev Ringvej ved Lyskær)

ASFALTARMERING

Asfaltarmering skal reableres med typen HaTelit® eller tilsvarende.

I samtlige retninger skal overlap være 35 cm, som sprøjtes med ca. 0,15 kg/m² bitumen emulsion. Kurveforløb udlægges så den følger forløbet ved at fastgøre nettet til underlaget med søm og 30 mm spændeskiver. Er dette ikke muligt må mindre stykker tilpasses og udlægges med overlap. Ved kanter, riste eller andet tilskæres asfaltarmeringen med en kniv. Ligeledes kan rullers bredder og længder tilpasses. (Forfindes bl.a. i busbaner på Herlev Hovedgade).

FORTANDINGSFRÆSNING

Der skal udføres fortandingsfræsning mod eksisterende belægning, når eksisterende belægning er > 120 mm. Ligeledes skal der udføres fortandingsfræsning mellem bærelag og slidlag.

Færdigmelding

OPSTART OG FÆRDIGMELDING

Når arbejdet færdigmeldes skal der vedlægges fotodokumentation for reetableringen, dvs. der vedlægges før og efter billeder, billederne skal være sammenlignelige. Dvs. billedet skal tages fra samme vinkel, så det er muligt at identificere stedet. Vi anbefaler, at der er noteret dato og tidspunkt på billederne.

Andre myndigheder

ANDRE MYNDIGHEDER

Hvis der i forbindelse med gravearbejdet opdages misfarvet eller lugtende jord skal gravearbejdet og afledningen af byggegrubevand straks indstilles og Herlev Kommune kontaktes på 4452 6400.

Revideret juli 2019